

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Odsunięcie przykanalika- łącznie 5 miejsc			
93	d.5 kalk. własna	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
94	KNR 2-01 d.5 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) Krotność = 5	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
95	KNR-W 4-02 d.5 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku- demontaż przykanalika żeliwnego na elewacji Krotność = 5	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
96	KNR-W 4-02 d.5 0233-09 analogia	Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego- demontaż czyszczaka Krotność = 5	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR-W 4-02 d.5 0201-05 analogia	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 200 mm Krotność = 5	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		2.000
		2	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
98	KNR-W 2-15 d.5 0205-05	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 200 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową Krotność = 5	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR-W 2-15 d.5 0220-05	Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminium o śr. 200 mm Krotność = 5	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 2-01 d.5 0320-02 analogia	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III- IV- zasypianie obu wykopów ziemią z odkładu Krotność = 5	m ³		